

Oznámení o zahájení prací na stavbě „Radňoves - zasítování 9 stavebních pozemků“

1. Datum odeslání oznámení – 8. října 2024

2. Zadavatel stavby:

Obec Radňoves, č.p. 26, 594 51 Radňoves, IČ 005 99 743

3. Umístění staveniště:

Radňoves, kraj Vysočina, Dotčené pozemky: p.č. 485/1, 485/5, 446/1, 457/1, 457/5, 457/4, 446/21, 446/6, 5/24.

4. Druh a popis stavby:

- V rámci stavby budou realizovány tyto jednotlivé stavební objekty a technologická zařízení:

SO 100 Pozemní komunikace (202 m komunikace, 88 m chodník)

SO 200 Plynovod (201 m), plynovodní přípojky (52 m)

SO 300 Kanalizace splašková (92 m, DN 250)

SO 400 Přípojky vody (72 m) a splaškové kanalizace (50m)

SO 500 Veřejné osvětlení (7 svítidel, stožáry 6m)

SO 600 Vsak dešťových vod (celková délka vsakovacích těles 163 m)

Práce budou většinou prováděny na nezasítovaných a nezastavěných pozemcích (na zelené louce). Na pozemcích č. 1-5 vede stávající vodovod, ten bude přeložen do nové komunikace. Prováděn bude předzvědný archeologický průzkum (v průběhu skrývky orníční vrstvy), dále výkopové práce pro vybudování tělesa nové komunikace (šíře 5,5 m) a chodníku (šíře 1,5m), dále výkopové práce pro uložení kanalizace v ose nové komunikace (hloubka výkopu do 2,4 m), výkopové práce pro uložení vedení vodovodu, přívodu el. energie k veřejnému osvětlení a plynovodu (hloubka výkopů do 1,2 m).

Dále dojde ke krátkodobému překopání stávající silnice v obci, nutnému pro napojení na stávající síť (kanalizace, plyn, voda, elektro).

- Doba prací přesáhne 500 osobodnů.

V rámci realizace stavby budou prováděny rizikové práce a činnosti dne přílohy 5 NV 591/2006 Sb., a to:

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb (Výstavba revizních šachet kanalizace z prefabrikátů, výstavba a kotvení 7 ks sloupů veřejného osvětlení, vodoměrné šachty vodovodu).
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popř. zařízení technického vybavení (napojení a vybudování STL rozvodu plynu, napojení a vybudování nového zásobování el. energií veřejného osvětlení), napojení na stávající kanalizaci a vodovod.

5. Zhotovitel stavby:

A T I K A – L Y S Ý, s r.o., Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ 60732610

Miroslav Lysý – jednatel společnosti, GSM: +420 602 717 928, Tel./fax: +420 566 521 861, atika@atika.cz

stavbyvedoucí: Ing. Petr Inwald, tel. +420 725 369 476, inwald@atika.cz

TDI: Ing. Jiří Vaněk, Znětínek 73, 594 44 Znětínek, IČO 07809948, 721 315 504, jiravanek@seznam.cz

6. Koordinátor BOZP při přípravě stavby:

Ing. Josef Marek, IČ 47145668, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6, číslo osvědčení ZEKA/910/KOO/2021, tel. 737 738 433

7. Koordinátor BOZP při realizaci stavby:

Ing. Josef Marek, IČ 47145668, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6, číslo osvědčení ZEKA/910/KOO/2021, tel. 737 738 433

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací:

předání – říjen 2024, ukončení červen 2025

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi:

maximálně 15 osob

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi:

jeden hlavní zhotovitel, cca 6 dílčích zhotovitelů

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi:

Hlavní zhotovitel: A T I K A – L Y S Ý, s r.o., Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ 60732610

Další zhotovitelé:

Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Újezdská 220, 252 43 Průhonice, IČ 28966465, Mgr. Pavel Hušták, ředitel společnosti, tel. 774 903 255, email: hustak@pueblo-ops.cz info@pueblo-ops.cz

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1 Praha 9 – Vysočany, IČO 26177005 - pokládka obrusné vrstvy komunikace

SIGETY & ŠÁRKA s.r.o., Cyrilometodějská 593/28, 674 01 Třebíč, IČO 27695786 – plynovod, trubní část

Další zhotovitelé budou určeni v průběhu stavby.

Ing. Josef Marek

koordinátor BOZP na staveništi za zadavatele stavby